



Gont papowy
Papa podkładowa gr. 4 mm
Deski gr. 3,2 cm
Krokwie 16x20 cm

Posadzka betonowa zbrojona siatką
z prętów Ø6 o oczkach 15x15cm
Chudy beton gr. 10 cm
Ubity piasek gr. 20 cm

Uwaga 1

Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie

Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych" opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej

Odchyłki od projektu należy konsultować z projektantem.

Wszelkie elementy ruchome, drzwi i okna, należy zamawiać i wykonywać/montować na podstawie zwerifikowanych obmiarów rzeczywistych wykonywanych na obiekcie.

Wszystkie elementy konstrukcyjne należy przyjmować według pozycji opisanych na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji

UWAGA 1

Drewno klasy C 30

Beton klasy B25

Wszystkie elementy drewniane należy zabezpieczać środkami przeciw grzybowi i owadom oraz ogniochronie

Wszystkie połączenia belek wykonywać na czopy i śruby

POZ. WIG RYSUNKU	OPIS	WYMIARY		PRZEKROJ PRZECIENNY [m ²]	DŁUGOŚĆ W RZUDCE [cm]	DŁUGOŚĆ RZECZ. [cm] + zapas 5 %	ILOŚĆ [szt.]	RAZEM DŁUGOŚĆ [m]	OBĘTNOŚĆ [m ³]	UWAGA
		B [cm]	H [cm]							
K 1	KROGIEW	16	20	0,0320	580	672	8	53,76	1,7202	
K 2	KROGIEW	16	20	0,0320	450	521	16	83,42	2,6693	
K 3	KROGIEW	16	20	0,0320	210	243	16	38,93	1,2457	
M 1	MURŁATA	20	20	0,0400	425	446	8	35,70	1,4280	
M 2	MURŁATA/PODWALINA	20	20	0,0400	425	446	8	35,70	1,4280	
Z 1	ZASTRZAŁ	16	16	0,0256	280	294	8	23,52	0,6021	
Z 2	ZASTRZAŁ	16	18	0,0324	175	184	8	31,50	1,0206	
Z 3	ZASTRZAŁ	16	16	0,0256	280	294	12	22,05	0,5645	
S 1	SLUP	20	20	0,0400	280	294	8	23,52	0,5948	
S 2	SLUP	16	16	0,0256	280	294	16	47,04	1,2042	
B 1	BEŁKA OKIENNA	8	8	0,0064	100	105	12	12,60	0,0906	
K 4	KROGIEW	8	10	0,0080	65	75	8	6,02	0,0482	
S 4	SLUPEK	8	8	0,0064	45	47	8	3,78	0,0242	
							suma	12,9764		
POZ. WIG RYSUNKU	OPIS	WYMIARY		PRZEKROJ PRZECIENNY [m ²]	DŁUGOŚĆ W RZUDCE [cm]	DŁUGOŚĆ RZECZ. [cm] + zapas 5 %	ILOŚĆ [szt.]	RAZEM DŁUGOŚĆ [m]	POWIERZCHNIA A [m ²]	UWAGA
		B [cm]	H [cm]							
	DESKOWANIE DĄCHU	25	3,2	0,0080	435	0	128	584,64	128,1600	
							suma	253,6600		



KAJOCH
Kompleksowa Obsługa Budownictwa

ul. Kwiatowa 12, Kąkolowa, tel/fax: (045) 538 74 99
64-113 Okiszka e-mail: kajocho_czestawo@go2.pl

Branża	OGÓLNOBUDOWLANA	Stadium	PROJEKT BUDOWLANY
Investor	Gmina Pogorzela		
Adres inwestora	63-860 Pogorzela, ul. Rynek 1		

Nazwa inwestycji: **BUDOWA WŁATY GRILLOWEI**

Adres inwestycji: **GLUCHÓW, gmina Pogorzela, działka nr 79**

Projektant	mgr inż. Bogdan Kaliszczak	Numer uprawnień	upr. proj. 23093/ZG
Asystent	mgr inż. Patryk Pietrzak	Podpis/pieczełka	

Tytuł rysunku: **Przekrój A - A**

Data	Sala	Nr rysunku
Lisopad 2011	159	16